

Gesprächsleitfaden für die 10-Minuten-Abschlusspräsentation

Handlungsaufgabe: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro (VektorPlan GmbH)

Aufteilung auf das gesamte Projektteam: Jan Kluth, Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt, Siyar

Abschnitt	Folien	Sprecher	Kerninhalte & Dauer
1. Einleitung	Folie 1 – 4	Jan Kluth (Projektleiter)	Begrüßung, Agenda, Ausgangslage VektorPlan, Teamvorstellung (ca. 1:00)
2. Planung & Struktur	Folie 5 – 6	Mathias Vonau (Techn. Planer)	Projektstrukturplan (PSP DIN 69901), Netzplan & Kritischer Pfad (ca. 1:00)
3. Hardware & Kalkulation	Folie 7 – 10	Marian Bolecke (Beschaffung)	Spezifikationen, Nutzwertanalyse (Sieger), Vorwärtskalkulation (ca. 2:00)
4. Berechnungen	Folie 11	Siyar (Dokumentation)	Fileserver-Kapazität (445 GiB) & Jahresstromkosten (1.771 €) (ca. 1:00)
5. QS & Rollout	Folie 12 – 13	Marco Schmidt (Qualitätsmgt.)	Wareneingang § 377 HGB, Mängelrüge, Entsorgung ElektroG, Montage (ca. 1:00)
6. Abschluss & Fazit	Folie 14 – 16	Jan Kluth (Projektleiter)	Soll-Ist-Vergleich (Termin/Budget), Lessons Learned, Q&A (ca. 1:00)

Teil 1: Begrüßung, Projektrahmen & Team

Sprecher: Jan Kluth (Projektleiter) | Folien: Folie 1 bis 4

Wortlaut für den Vortrag:

Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Projektpräsentation! Mein Name ist Jan Kluth, und ich leite das Projektteam der NextLevel IT Solutions GmbH. Gemeinsam mit meinen Kollegen Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt und Siyar stellen wir Ihnen heute unser Ausstattungskonzept für die Architektur- und Ingenieurgesellschaft VektorPlan GmbH vor.

Die Ausgangssituation: VektorPlan modernisiert seine Räumlichkeiten und bezieht zwei neue Großraumbüros sowie eine Plotterstation. Gefordert waren 16 moderne Arbeitsplätze – aufgeteilt in 12 Standard-Bürorechner und 4 spezialisierte CAD/BIM-Workstations für anspruchsvolles Rendering. Jeder Platz sollte zwingend mit zwei ergonomischen WQHD-Monitoren, Funktastatur und externer Sicherungs-SSD ausgestattet werden. Hinzu kam ein zentraler Farb-Multifunktionsdrucker für großformatige Baupläne und die umweltgerechte Entsorgung des Altgeräts.

Unser Team hat die Aufgaben nach Schwerpunkten verteilt: Mathias übernahm die technische Planung, Marian den Einkauf und die Kalkulation, Marco das Qualitätsmanagement und Siyar die mathematischen Berechnungen. Ich übergebe nun das Wort an Mathias für die Planungswerkzeuge!

Teil 2: Projektstrukturplan & Netzplantechnik

Sprecher: Mathias Vonau (Technischer Planer) | Folien: Folie 5 bis 6

Wortlaut für den Vortrag:

Vielen Dank, Jan! Als technischer Planer habe ich zuerst das Projekt nach DIN 69901 in einen Projektstrukturplan überführt. Wir haben 5 Hauptsäulen definiert: Hardware, Software, Netzwerk/Server, Qualitätsmanagement und Rollout. Dadurch war für jedes der 28 Arbeitspakete sofort klar, wer die Verantwortung trägt und welche Ergebnisse geliefert werden müssen.

Auf Folie 6 sehen Sie unseren **Netzplan nach DIN 69900**. Mittels Vorwärts- und Rückwärtsrechnung haben

wir die frühesten und spätesten Anfangs- und Endzeitpunkte ermittelt. Das Ergebnis: Die Gesamtlaufzeit beträgt exakt **46 Arbeitstage**. Der rot markierte **kritische Pfad** führt von der Anforderungsanalyse über Beschaffung, Staging und Vor-Ort-Montage direkt zur Abnahme. Wichtig für die Praxis: Die Entsorgung des Altdruckers läuft parallel zur Montage und besitzt 1 Tag Puffer – eine kleine Verzögerung beim Abtransport gefährdet also nicht die Einweihung beim Kunden! Ich übergebe nun an Marian für Hardware und Kalkulation.

Teil 3: Produktauswahl, Nutzwertanalyse & Angebot

Sprecher: Marian Bolecke (Beschaffung & Kalkulation) | Folien: Folie 7 bis 10

Wortlaut für den Vortrag:

Danke Mathias! Bei der Hardwarebeschaffung haben wir uns auf erprobte Business-Lösungen aus dem deutschen IT-Fachhandel konzentriert. Für die 12 Büroplätze fiel die Wahl auf das kompakte und extrem leise Lenovo ThinkCentre M70s für 690 € netto. Bei den 4 CAD-Workstations stand maximale Leistung im Vordergrund: Der Lenovo ThinkStation P3 Tower mit Intel Core i7 und 64 GB DDR5-RAM.

Warum genau dieses System? Unsere Nutzwertanalyse auf Folie 9 belegt es eindeutig: Mit **8,70 Punkten** gewinnt Lenovo vor Dell (7,80) und HP (6,80). Ausschlaggebend war die **NVIDIA RTX 4000 Ada Generation mit 20 GB VRAM**, die bei BIM-Renderings in Revit mehr als doppelt so schnell ist wie ältere Modelle.

Bei den 32 Bildschirmen gewinnt der **Dell UltraSharp U2724D mit 9,10 Punkten**. Warum? Bei 32 Stück spart der Dell gegenüber dem teuren EIZO satte 5.440 € netto ein, bietet aber dank IPS-Black sogar den doppelten Kontrast (2000:1) für gestochen scharfe Planzeichnungen!

Auf Folie 10 sehen Sie unsere Vorwärtskalkulation nach klassischem kaufmännischen Schema: Mit 25 % Handlungskosten, 12 % Gewinn und 3 % Skonto ergibt sich ein faires Gesamtangebot von **67.179,32 € netto** inklusive aller Dienstleistungen und des 1. Jahres Software. Jetzt zeigt Siyar die Kundenberechnungen!

Teil 4: Kundenberechnungen (Speicher & Energie)

Sprecher: Siyar (Berechnungen & Dokumentation) | Folien: Folie 11

Wortlaut für den Vortrag:

Hallo zusammen! Der Kunde hat uns im Erstgespräch um zwei konkrete Berechnungen für seine Budgetplanung gebeten:

1. Speicherplatz auf dem Fileserver: An jedem der 16 Arbeitsplätze fallen täglich durchschnittlich 350 MiB neue CAD- und Projektdaten an. Für ein Quartal mit 65 Arbeitstagen ergibt das 364.000 MiB. Nach IEC-Binärnorm teilen wir durch 1.024 und erhalten 355,47 GiB – aufgerundet auf volle GiB sind das 356 GiB. Mit dem vom Kunden gewünschten Sicherheits- und Pufferzuschlag von 25 % landen wir bei exakt **445 GiB** benötigtem Netto-Speicherplatz auf dem Server.

2. Jährliche Energiekosten: Die 12 Büro-PCs benötigen inklusive Doppelmonitor je 140 W, die 4 CAD-Plätze je 320 W. Das ergibt eine Gesamtleistungsaufnahme von 2.960 Watt bzw. 2,96 kW. Bei 220 Arbeitstagen à 8,5 Stunden Laufzeit ergibt sich ein Jahresstromverbrauch von 5.535,2 kWh. Multipliziert mit dem Strompreis von 0,32 € pro kWh betragen die jährlichen Gesamtstromkosten exakt **1.771,26 €**. Ich übergebe an Marco für die Qualitätssicherung!

Teil 5: Wareneingangsprüfung, Mängelrüge & Entsorgung

Sprecher: Marco Schmidt (Qualitätsmanagement & Logistik) | Folien: Folie 12 bis 13

Wortlaut für den Vortrag:

Vielen Dank, Siyar! Ein erfolgreiches Projekt steht und fällt mit der Qualitätssicherung. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gilt nach **§ 377 HGB eine strenge Rügepflicht**: Offene Mängel müssen unverzüglich gerügt werden, sonst gilt die Ware als genehmigt!

In unserem Fallbeispiel gab es zwei Mängel: Eine Workstation wies Gehäuseschäden auf, und ein Monitor wurde mit falscher Full-HD-Auflösung geliefert. Wir haben unverzüglich eine kaufmännisch einwandfreie Mängelrüge nach DIN 5008 an den Distributor geschickt und eine Nachlieferungsfrist von 14 Tagen gesetzt – mit vollem Erfolg.

Auch beim **Altdrucker** haben wir alle gesetzlichen Vorgaben nach ElektroG und WEEE erfüllt: Die Tonerkassetten wurden dem geschlossenen Recycling zugeführt, und eventuell vorhandene interne Druckerspeicher wurden nach BSI-Standard 3-fach überschrieben, damit keine vertraulichen Baupläne in falsche Hände geraten.

Beim **Rollout** auf Folie 13 hat sich unser 4-Stufen-Modell bewährt: Durch die Vorinstallation aller Images in unserem Systemhaus-Labor dauerte die eigentliche Montage vor Ort nur 3 Tage. Alle Bildschirme wurden nach Arbeitsstättenverordnung blendfrei und ergonomisch auf Augenhöhe justiert. Jan fasst nun die Ergebnisse zusammen!

Teil 6: Projektergebnis, Soll-Ist-Vergleich & Fazit

Sprecher: Jan Kluth (Projektleiter) | Folien: Folie 14 bis 16

Wortlaut für den Vortrag:

Vielen Dank an mein Team! Auf Folie 14 sehen Sie das Gesamtergebnis im **Soll-Ist-Vergleich**:

- **Zeit**: Geplant waren 48 Arbeitstage – abgeschlossen haben wir in 46 Tagen, also 2 Tage früher.
- **Budget**: Der Kunde hatte maximal 70.000 € freigegeben – unser Angebot lag bei 67.179 € netto. Wir blieben voll im Rahmen.
- **Qualität**: Alle 16 Arbeitsplätze wurden im Funktionstest geprüft und vom Kunden vorbehaltlos abgenommen.

Unsere Lessons Learned: Die mathematische Nutzwertanalyse hat uns vor Fehlinvestitionen bewahrt, und das Vorab-Staging im Labor hat enorm viel Zeit vor Ort gespart. Für zukünftige Projekte nehmen wir mit, die Netzwerk Dosen beim Kunden noch vor der Bestellung zu begeben und stets 3 bis 5 Tage Puffer für Retouren einzuplanen.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns nun auf Ihre Fragen!